ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THẠCH XUÂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 968 /QĐ-UBND	*Thạch Xuân, ngày 29 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông, xây dựng cầu tuyến đường trại ông Bình thôn Tân Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐCP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND xã Thạch Xuân về kế hoạch đầu tư công năm 2026, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Thạch Xuân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Thạch Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp đường giao thông, xây dựng cầu tuyến đường trại ông Bình thôn Tân Sơn;

Theo đề nghị của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan (Tư vấn quản lý dự án) tại Tờ trình số 96/TTr-QLDA ngày 25/8/2026 và đề nghị của phòng Kinh tế tại Thông báo kết quả thẩm định số 36/TĐ-KT ngày 28/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông, xây dựng cầu tuyến đường trại ông Bình thôn Tân Sơn với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông, xây dựng cầu tuyến đường trại ông Bình thôn Tân Sơn.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 579.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu và máy móc phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Nền đường:

Bề rộng nền đường $B_{nền}$=5,0m, bề rộng mặt đường $B_{mặt}$=3,5m; bề rộng lề đất $B_{lđ}$=2x0,75=1,5m.

Đắp đất đồi đầm đạt độ chặt K ≥ 0,95 (CBR ≥ 4); đánh cấp với các vị trí có độ dốc ngang đường tự nhiên ≥ 20%. Độ dốc mái ta luy nền đường đào 1/1, nền đường đắp 1/1,5.

7.2. Mặt đường:

Bề rộng nền đường $B_{nền}$=5,0m, bề rộng mặt đường $B_{mặt}$=3,5m; độ dốc ngang mặt đường $i_{mặt}$ = 2%. Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: Lớp bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 dày 16cm; lớp bạt xác rắn lót mặt đường; lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 14cm.

7.3. Lề đường:

- Lề đất còn lại đảm bảo độ chặt yêu cầu K≥0,95, Sức chịu tải xác định theo chỉ số CBR≥4; dốc ngang lề $i_{lề}$ = 4%.

- Gia cố mái taluy nền đường đoạn tuyến từ Km0+23,72 đến Km0+47,39 bằng bê tông xi măng mác 200 đá 1x2 dày 16cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; chân khay kích thước Bxh=0,5x1,0cm bằng bê tông xi măng mác 150 đá 2x4.

7.4. Hệ thống thoát nước trên tuyến:

Cống thoát nước ngang qua đường: Làm mới 01 cống cống bản Lo=2,0m; Kết cấu: thân, móng, tường đầu tường cánh cống bằng bê tông mác 200 đá 2x4 đổ

tại chỗ, mũ mố, giằng cống bằng bê tông mác 250 đá 1x2 đổ tại chỗ, tấm bản cống bằng bê tông mác 250 đá 1x2 đổ lắp ghép.

7.5. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí, lắp đặt hệ thống các công trình an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

8. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: 850.000.000 đồng *(Tám trăm năm mươi triệu đồng)*;

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	674.875.000 đồng;
- Chi phí QLDA:	18.896.000 đồng;
- Chi phí tư vấn xây dựng:	102.438.000 đồng;
- Chi phí khác:	5.345.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	48.446.000 đồng.

10. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã được bố trí tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND xã Thạch Xuân; tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Thạch Xuân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

12. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 - 2027.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THẠCH XUÂN T.HÓA TỈNH

Trần Quang Đông