

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1020 /UBND-KT

Thạch Hà, ngày 07 tháng 7 năm 2026

V/v giải trình báo cáo khắc phục ý kiến
phản ánh của công dân.

Kính gửi: Trung tâm IOC Hà Tĩnh.

Sau khi nhận được phản ánh kèm theo hình ảnh của công dân về ô nhiễm môi trường tại mương thoát nước tổ 7, thôn Đồng Xuân (thôn Đồng Sơn cũ); Ngày 08/6/2026 phòng kinh tế đã phối hợp với Ban chỉ huy thôn Đồng Sơn cũ kiểm tra việc sản xuất, công tác vệ sinh môi trường tại hộ sản xuất dưa cà muối của hộ Ông Văn Ngọc Thanh; đoàn đã lập biên bản yêu cầu hộ gia đình phải lắp bể lắng theo tiêu chuẩn, sử dụng chế phẩm khử mùi trước khi xả nước thải ra hệ thống mương thoát nước của thôn; giao Ban chỉ huy thôn kiểm tra đôn đốc hộ gia đình thực hiện trước ngày 30/6/2026. Tuy vậy đến nay hộ gia đình vẫn chưa thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn, đề nghị Ban chỉ huy thôn Đồng Xuân đến trực tiếp làm việc, đôn đốc hộ gia đình khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung (như biên bản làm việc ngày 8/6/2026), báo cáo kết quả về UBND xã trước 9/7/2026.

Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân báo cáo Trung tâm IOC Hà Tĩnh biết để tổng hợp các nội dung địa phương đã xử lý. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Duy

PHỤ LỤC

Kèm theo Công văn số /UBND-KT,HT&ĐT ngày tháng năm 2025 của UBND huyện Thạch Hà

TT	Nội dung	Giải trình
1	Hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan:	
	Theo chủ trương đầu tư được duyệt (Phụ lục 5 Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) thì: “Đoạn từ đường TX.08 đến ngã ba thôn Văn Sơn (giao với đường liên xã đi Thạch Khê) dài khoảng 0,9km, chỉ cải tạo nâng cấp mặt đường từ mặt đường hiện trạng 3,5m lên mặt đường 8,0m trên nền đường cũ đã có sẵn rộng 9,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa chặt”; tuy nhiên bản vẽ thiết kế cơ sở đoạn này có bố trí rãnh thoát nước dọc và 01 cống hộp $n \times (B \times h) = 2 \times (4,0 \times 3,5) \text{m}$ tại Km2+601,55. Do đó, đề nghị Chủ đầu tư báo cáo, giải trình cụ thể, đánh giá sự phù hợp với chủ trương đầu tư làm cơ sở thẩm định	- Theo chủ trương đầu tư được duyệt (Phụ lục 5 Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) thì Quy mô đầu tư được phê duyệt: “Nâng cấp tuyến đường liên xã TX.01 và các công trình trên tuyến đoạn từ Quốc lộ 15B đến thôn Văn Sơn có tổng chiều dài khoảng 3,2km. Điểm đầu giao Quốc lộ 15B tại Km22+890 (T), điểm cuối ngã ba Văn Sơn (giao tuyến đường đi xã Thạch Khê)”, vì vậy “Đoạn từ đường TX.08 đến ngã ba thôn Văn Sơn (giao với đường liên xã đi Thạch Khê) dài khoảng 0,9km, mặc dù chỉ cải tạo nâng cấp mặt đường từ mặt đường hiện trạng 3,5m lên mặt đường 8,0m trên nền đường cũ đã có sẵn rộng 9,0m nhưng hệ thống cống rãnh hiện trạng đã xuống cấp, không đảm bảo khẩu hộ thoát nước, không đáp ứng quy mô đoạn tuyến khi được cải tạo (<i>có biên bản thỏa thuận với địa phương kèm theo</i>), nên thiết kế cơ sở có bố trí rãnh thoát nước dọc hoàn trả và 01 cống hộp $n \times (B \times h) = 2 \times (4,0 \times 3,5) \text{m}$ Km2+601,55 thay thế cống bản cũ L=6,0m là phù hợp với thực tế hiện trạng và chủ trương đầu tư. - Mặt khác: Hệ thống thoát nước dọc sẽ đặt tại vị trí rãnh cũ nằm ngoài phạm vi nền đường không ảnh hưởng đến quy mô nền, mặt đường theo chủ trương đầu tư.
	Rà soát dự án có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phải đánh giá ĐTM đề nghị nêu rõ trong thuyết minh và báo cáo, giải trình bằng văn bản	Theo điểm đ khoản 4 Điều 1 Nghị định chính phủ số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, tra tại cột (3) số thứ tự 7c Phụ lục III: Dự án “ có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên” nhưng yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

TT	Nội dung	Giải trình
		trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên chưa đến 05 ha nên không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường.
	Rà soát các dự án đầu tư đã và đang thực hiện trên địa bàn để tránh trùng lặp	Dự án không trùng lặp bất kỳ dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện
	Bổ sung đầy đủ hồ sơ khảo sát xây dựng	UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện, đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung, hoàn thiện tất cả các nội dung: Hồ sơ khảo sát địa chất; Hồ sơ khảo sát thủy văn; Sơ họa vị trí, quy mô bãi đổ thải; Sơ họa vị trí các mỏ vật liệu dự kiến cung cấp cho dự án; các văn bản thỏa thuận, ý kiến của cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi (đường điện, đường nước, viễn thông, thủy lợi...) nằm trong phạm vi dự án (nếu có); Các bảng tính kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường cũ (trong hồ sơ chỉ có bảng tính đối với 2 loại kết cấu trong khi hồ sơ thiết kế có 4 loại kết cấu); bảng tính kết cấu đối với cống lớn (cống hộp Km2+601,55); các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư (ghi chú rõ nguồn gốc giá các loại vật liệu trong dự toán); báo giá, kết quả thẩm định giá đối với các loại vật liệu không có trong thông báo giá của Sở Xây dựng (nếu có) như yêu cầu của Đơn vị thẩm định. Trên tuyến có di dời đường điện, đã được Công ty điện lực Hà Tĩnh chấp thuận tại văn bản số 1806/PCHT-KT ngày 24/5/2025; hồ sơ thiết kế cơ sở di dời đường điện đã được sở công thương thẩm định tại Thông báo số 34/TĐ-SCT ngày 30/5/2025.
2	Về hồ sơ thiết kế cơ sở	
	2.1. Mặt cắt ngang điển hình: - Bản vẽ MCN điển hình đề nghị ghi rõ lý trình đoạn qua ruộng đào thay đất 50cm đắp trả bằng cát; lý trình các đoạn hoàn trả rãnh dọc. - MCN điển hình đoạn có rãnh dọc hoàn trả: phần lề gia cố bằng BTXM sử dụng móng đá dăm đệm dày 10cm, tuy nhiên trong trắc ngang chi tiết sử dụng móng	UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến, kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ theo yêu cầu của Sở. <i>(Có hồ sơ kèm theo)</i>

TT	Nội dung	Giải trình
	đá dăm đệm dày 15cm; đề nghị kiểm tra lại để chỉnh sửa cho phù hợp, thống nhất. - Bản vẽ kết cấu áo đường: đề nghị ghi áp dụng cho mặt đường + lề gia cố. Kiểm tra lại kết cấu áo đường 2B và 2C đang tương tự nhau; KCAĐ 2C thể hiện lớp CPĐĐ loại 1 dày 15cm tuy nhiên trong trắc ngang chi tiết và thuyết minh, tờ trình ghi là 10cm, đề nghị kiểm tra lại, chỉnh sửa thống nhất. Ghi rõ các trường hợp bù vênh bằng loại vật liệu gì lên bản vẽ KCAĐ để dễ kiểm tra. - Kết cấu áo đường dân sinh loại 2 nghiên cứu sử dụng móng CPĐĐ loại 2. 2.2. Bình đồ: Bổ sung đầy đủ bảng yếu tố cong, bảng tọa độ, cao độ các điểm không chế lên bình đồ. Rà soát lại bán kính cong nằm đảm bảo thống nhất với trắc dọc, trắc ngang (như cọc P2 trên trắc dọc thể hiện $R=250$ tuy nhiên trên bình đồ đo được $R=325$; cọc P3 trên trắc dọc thể hiện $R=125$ tuy nhiên trên bình đồ đo được $R=135$). Thể hiện chiều dài thiết kế từng đoạn rãnh lên bình đồ. 2.3. Trắc dọc: Qua kiểm tra cao độ thiết kế đường đỏ một số đoạn không đảm bảo $H4\%+50\text{cm}$, đề nghị giải trình làm rõ; trường hợp nếu chiêm chước cao độ thiết kế đường đỏ thì phải nêu rõ trong thuyết minh, lý do chiêm chước. 2.4. Trắc ngang: - Cao độ nắp rãnh dọc trên một số trắc ngang chi tiết cao hơn cao độ vai đường, đề nghị kiểm tra lại (như đoạn từ cọc 38 đến cọc ND4...). - Trong phạm vi đắp đất nền đường yêu cầu độ đầm chặt thống	

TT	Nội dung	Giải trình
	nhất $K \geq 0,95$, trường hợp đắp rộng hơn quy mô nghiên cứu đắp đất tận dụng. Làm rõ cơ sở lựa chọn phương án đào thay đất đắp trả bằng cát với bề dày trung bình 50cm đối với một số đoạn qua ruộng, phương án phải nêu rõ trong thuyết minh (lưu ý đánh giá kỹ địa chất để xác định chiều sâu, phạm vi đào thay đất không thích hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm chi phí). 2.5. Thoát nước dọc: - Đề nghị rà soát kỹ để đánh giá hiện trạng các đoạn rãnh/mương thoát nước hiện trạng làm cơ sở đề xuất giải pháp thiết kế mới hay tận dụng lại rãnh hiện có nhằm tiết kiệm kinh phí (trong hồ sơ đang thể hiện thiết kế rãnh mới hoàn toàn). - Rà soát các vị trí giao cắt với đường ngang dân sinh để bố trí cống dân sinh cho đảm bảo phù hợp, tiết kiệm kinh phí. 2.6. Thoát nước ngang: - Đối với cống có khẩu độ lớn: Bổ sung số liệu khảo sát địa chất móng cống; căn cứ địa chất móng cống để so sánh, lựa chọn giải pháp gia cố móng cống (cọc tre, cọc bê tông...) đảm bảo kinh tế - kỹ thuật. 2.7. Hệ thống ATGT: Rà soát hệ thống ATGT để bổ sung phù hợp với QCVN41:2024/BGTVT. Bổ sung bảng tổng hợp khối lượng hệ thống ATGT vào phần bản vẽ.	
3	Về tổng mức đầu tư:	
	- Rà soát khối lượng tính toán, khối lượng đưa vào tổng mức đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp, có cơ sở. - Rà soát, cập nhật giá nhiên liệu; định mức, đơn giá vật liệu, nhân	- Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn đã rà soát các khối lượng tính toán, khối lượng đưa vào tổng mức đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp, có cơ sở. - UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án kết hợp với đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, cập

TT	Nội dung	Giải trình
	công, máy thi công tại thời điểm hiện hành. Đối với các loại vật liệu chưa có trong công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn, xác định giá các vật liệu ngoài Công bố giá trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm a, b, c mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 14/2023/TT-BXD, tổng hợp kết quả phân tích, lựa chọn kèm theo các tài liệu liên quan để xác định giá vật tư, vật liệu gửi Sở Xây dựng để xem xét, đánh giá, thẩm định (tham khảo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản 460/SXD-QLHĐXD2 ngày 06/02/2024). - Rà soát kỹ khối lượng phạm vi GPMB, đơn giá áp dụng làm cơ sở xác định kinh phí GPMB đảm bảo tính đúng, tính đủ kinh phí. - Điều tra khảo sát đầy đủ các nguồn cung cấp vật liệu, cung đường, cự ly vận chuyển, tải trọng xe vận chuyển để so sánh lựa chọn đảm bảo kinh tế nhất	nhất giá nhiên liệu; định mức, đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm hiện hành. Giá vật liệu trong tổng mức đầu tư của dự án được lấy theo công bố giá của Sở Xây dựng và không sử dụng giá vật liệu nằm ngoài công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - UBND huyện Thạch Hà đã tính toán chi phí GPMB trên cơ sở khối lượng kiểm đếm sơ bộ, chi phí xây dựng được tính toán căn cứ vào hiện trạng và quy mô xây dựng công trình, các chi phí tư vấn, chi phí khác được xác định theo tỷ lệ định mức hiện hành...là phù hợp với phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ như Phương án sơ bộ chi phí GPMB (tại mục 3.4 trong Báo cáo đề xuất chủ trương). UBND huyện Thạch Hà sẽ tính toán chi tiết khi thực hiện bước tiếp theo không phải phát sinh tăng kinh phí GPMB làm vượt tổng mức đầu tư dự án. - UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án kết hợp với đơn vị tư vấn thiết kế Điều tra khảo sát đầy đủ các nguồn cung cấp vật liệu, cung đường, cự ly vận chuyển, tải trọng xe vận chuyển để so sánh lựa chọn phương án đảm bảo kinh tế nhất.